



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02

SAÍDA DE BUEIRO - DIAM. 80CM

M³

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL
1	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M ³	0,81	483,56	393,13	
2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M ³	4,88	95,23	464,72	
3	SINAPI	73698	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO	M ³	0,44	225,08	99,04	
							TOTAL	R\$ 956,88

Fonte: SINAPI - ABRIL 2019

VINICIUS FELLER
Engenheiro Civil
CREA/SC 147982-3