

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO**

Pavimentação de calçadas com placas cimentícias 40x40x2,5cm na cor vermelha, assent. arg. 1:4 com 3cm - n

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

ITEM	SINAPI	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL
1	36178	Placas cimentícias direcionais ou de alerta com 40x40cm na cor vermelha	unid.	6,300	5,73	36,10	
2	87301	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo betoneira	m³	0,03	407,89	12,24	
4	88256	Azulejista ou ladrilhista	h	0,80	16,81	13,45	
5	88316	Servente	h	0,40	13,67	5,47	67,25
6		BDI (27,84%)	%	27,84	67,25	18,72	18,72
						<b>TOTAL</b>	<b>85,97</b>

Ref. 01/2017 desonerado

$n^2$