

# ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

PROCESSO DE LICITAÇÃO 35/2023- TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023 – MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO  
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS, ETAPA 2.1 - PERÍMETRO RURAL

## CARTA PROPOSTA

À comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO**

A empresa ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Doutor Almir Zunino nº 564, Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.258.202/0001-87, vem respeitosamente apresentar CARTA PROPOSTA para a execução de projeto de Obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS, ETAPA 2.1 - PERÍMETRO RURAL CONFORME O PROJETO TÉCNICO.

O prazo de execução da obra não superior ao previsto no cronograma físico-financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

**Valor Total da Proposta: R\$ 377.760,67 (Trezentos e setenta e sete mil e setecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos)**

**Valor Total mão de obra: R\$ 37.776,07 (Trinta e sete mil e setecentos e setenta e seis reais e sete centavos)**

**Valor Total materiais: R\$ 339.984,60 (Trezentos e trinta e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)**

Para efeitos de tributação será utilizado 10% (dez por cento) para efeitos de mão de obra e 90% (noventa por cento) para materiais.

**Obs: Na composição de preços unitários os itens que não foram aplicados descontos se utilizou a mesma composição do orçamento inicial licitado.**

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas relativos a seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais aplicados direta ou indiretamente nas obras em questão, serviços de vigilância e segurança da obra, transportes de máquinas e equipamentos, bem como de pessoal dentro ou fora do município, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, impostos e taxas que possam influir direta ou indiretamente nos custos da execução das obras/serviços, e demais afins.

Dados para Pagamento: Banco 085: Ailos Viacredi Agência: 0101-5 Nº Conta: 14323621

**DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.**

São João Batista, 13 de junho de 2023.



*Ervelton de Andrade Amorim*  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 132177-3

Assinado digitalmente por JOSÉ IRIVAM  
AMORIM (025644953)  
ID: C=BR, CHICP=Brasil, OU=SCA0109001186, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFID e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=sem nome CN \*  
C=BR, OU=AMORIM, OU=025644953  
Fluxo: EU sou o autor deste documento  
Lançamento:  
Data: 2023.06.12 12:28:11 -0300  
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.3

**JOSÉ IRIVAM AMORIM**  
AMORIM:692  
45444953

**JOSÉ IRIVAM AMORIM**  
CPF: 692.454.449-53  
RG: 1602440-0  
EMPRESÁRIO



**07.258.202/0001-87**

**ANDRADE & AMORIM  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
São João Batista - Sta. Catarina



PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARAMOS QUE O BDI UTILIZADO PARA FORMULAR A PROPOSTA FOI DE 20,73%

São João Batista, 13 de junho de 2023.



**Ervelton de Andrade Amorim**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 132177-3

JOSE  
IRIVAM  
AMORIM:692  
45444953

Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM  
AMORIM 824544953  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=784872620189, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1, OU=SEM BRANCO1, OU=BRANCO1, OU=JOSE IRIVAM AMORIM 824544953  
Licença de  
Data: 2023.06.14 14:53:04-02'02"  
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

**JOSÉ IRIVAM AMORIM**  
CPF: 692.454.449-53  
RG: 1602440-0  
EMPRESÁRIO



**07.258.202/0001-87**  
**ANDRADE & AMORIM**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**  
R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
São João Batista - Sta. Catarina

scsanz






ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI  
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175  
 Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000  
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2023  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023**

**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS, ETAPA 2.1 - PERÍMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 20,73%**

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR UNIT MÃO DE OBRA	VALOR UNIT MATERIAIS	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>R\$ 1.821,18</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,0	UNID.	1,00	1.821,18	182,12	1.639,06	1.821,18
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>R\$ 69.098,17</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	253,51	7,29	0,73	6,56	R\$ 1.848,08
2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,45	302,01	30,20	271,81	R\$ 1.343,94
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	219,57	12,49	1,25	11,24	R\$ 2.742,42
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_12/2016	M³xKM	342,10	2,05	0,20	1,85	R\$ 701,30
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	117,00	64,34	6,43	57,91	R\$ 7.527,78
2.6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	117,00	60,29	6,03	54,26	R\$ 7.053,93
2.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	81,00	93,43	9,34	84,09	R\$ 7.567,83
2.8	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	81,00	100,99	10,10	90,89	R\$ 8.180,19
2.9	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UNID.	7,00	2.081,84	208,18	1873,66	R\$ 14.572,88
2.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 60cm	UNID.	4,00	2.776,58	277,66	2498,92	R\$ 11.106,32
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UNID.	2,00	2.462,34	246,23	2216,11	R\$ 4.924,68
2.12	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UNID.	1,00	1.528,82	152,88	1375,94	R\$ 1.528,82

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI  
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175  
 Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000  
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

3 TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA										R\$ 48.348,06
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	217,06	10,15	1,01	9,14				R\$ 2.203,15
3.2	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	483,21	7,76	0,78	6,98				R\$ 3.749,70
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M³xKM	4.832,10	2,05	0,20	1,85				R\$ 9.905,80
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	M3	276,20	40,00	4,00	36,00				R\$ 11.048,00
3.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	276,20	4,37	0,44	3,93				R\$ 1.206,99
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M³xKM	8.286,00	2,05	0,20	1,85				R\$ 16.986,30
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3.866,80	0,84	0,08	0,76				R\$ 3.248,11
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>R\$ 256.489,62</b>
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.762,00	1,29	0,13	1,16				R\$ 3.562,98
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	832,00	55,02	5,50	49,52				R\$ 45.776,64
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.762,00	75,00	7,50	67,50				R\$ 207.150,00
<b>5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										<b>R\$ 2.003,64</b>
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16H PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	1.001,82	100,18	901,64				2.003,64
<b>MÊS REFERENCIA - JUNHO/2023</b>										<b>R\$ 377.760,67</b>

TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 37.776,07
TOTAL MATERIAIS	R\$ 339.984,60

**07.258.202/0001-87**

**ANDRADE & AMORIM**  
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
 88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
 L São João Batista - Sta. Catarina

JOSE IRIVAM  
 AMORIM:692  
 45444953

JOSÉ IRIVAM AMORIM - EMPRESÁRIO  
 CPF: 692.454.449-53  
 RG: 1602440-0

Ervelton de Andrade Amorim  
 Engenheiro Civil

São João Batista, 19 de junho de 2023.

ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI  
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175  
 Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000  
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2023  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023**

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS, ETAPA 2.1 - PERÍMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

TOTAL	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.821,18	100,00					1.821,18	100,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	41.458,90	60,00	27.639,27	40,00			69.098,17	100,00
3	TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA	38.678,44	80,00	9.669,61	20,00			48.348,06	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	76.946,89	30,00	179.542,73	70,00			256.489,62	100,00
5	SINALIZAÇÃO VIARIA			2.003,64	100,00			2.003,64	100,00
	TOTAL SIMPLES	158.905,42	42,07	218.855,26	57,93			377.760,67	100,00
	TOTAL ACUMULADO	158.905,42	42,07	377.760,67	100,00			377.760,67	100,00

AVISO DE ABERTURA DE LANCES  
 JOSE IRIVAM  
 AMORIM: 692  
 45444953  
 CPF: 692.454.449-53  
 RG: 1602440-0

JOSÉ IRIVAM AMORIM - EMPRESARIO

CPF: 692.454.449-53

RG: 1602440-0

*Ervelton de Andrade Amorim*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132177-3

**07.258.202/0001-87**

**ANDRADE & AMORIM  
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
 88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
 São João Batista - Sta. Catarina

São João Batista, 13 de junho de 2023.



ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI  
 CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175  
 Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000  
 Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2023**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023**

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TRÊS BARRAS, ETAPA 2.1 - PERÍMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO

**COMPOSIÇÕES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	VALOR UNITARIO S/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI
<b>3</b>	<b>TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA</b>				
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	M3			
	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00900	R\$ 80,00	R\$ 0,72
	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,02100	R\$ 25,00	R\$ 0,53
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00200	R\$ 150,00	R\$ 0,30
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,02800	R\$ 35,00	R\$ 0,98
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00800	R\$ 95,00	R\$ 0,76
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,02200	R\$ 45,00	R\$ 0,99
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000	R\$ 20,00	R\$ 0,60
	USINAGEM DE BICA CORRIDA SIMPLES.	M3	1,00000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017	CHP	0,00400	R\$ 100,00	R\$ 0,40
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017	CHI	0,02600	R\$ 33,00	R\$ 0,86
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 33,13</b>

  
  
 Ervelton de Andrade Amorim  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132177-3

PAVIMENTAÇÃO									
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
	M								
	M3	0,00700	R\$	80,00	R\$				0,56
	M	1,00500	R\$	25,00	R\$				25,13
	H	0,39400	R\$	28,00	R\$				11,03
	H	0,39400	R\$	21,00	R\$				8,27
	M3	0,00200	R\$	290,00	R\$				0,58
<b>VALOR TOTAL</b>									
									<b>R\$ 45,57</b>
4,3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015								
	M2								
	M3	0,05680	R\$	80,00	R\$				4,54
	M2	1,00380	R\$	47,90	R\$				48,08
	M3	0,00660	R\$	60,00	R\$				0,40
	H	0,16830	R\$	33,00	R\$				5,55
	H	0,16830	R\$	20,00	R\$				3,37
	CHP	0,00550	R\$	8,27	R\$				0,05
	CHI	0,07870	R\$	0,58	R\$				0,05
	CHP	0,00380	R\$	8,96	R\$				0,03
	CHI	0,08040	R\$	0,80	R\$				0,06
<b>VALOR TOTAL</b>									
									<b>R\$ 62,13</b>

Jose Irivam Amorim  
 Associação Registrada por JORGE BRIVAN  
 CREA/SC 132177-3  
 R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
 88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
 São João Batista - Sta. Catarina

**07.258.202/0001-87**

**ANDRADE & AMORIM**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
 88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
 São João Batista - Sta. Catarina

Jose Irivam Amorim - EMPRESARIO  
 CPF: 692.454.449-53  
 RG: 1602440-0

**Errvelton de Andrade Amorim**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132177-3

São João Batista, 13 de junho de 2023.

*(Handwritten signatures and initials)*



ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 - INSC ESTADUAL: 254938175

Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC - CEP 88.240-000

Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2023**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023**


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO		
SOBRE MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO		MENSALISTA
GRUPO A		%
1	INSS	20,00
2	SESI OU SESC	1,50
3	SENAI OU SENAC	1,00
4	INCRA	0,20
5	SEBRAE	0,60
6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
7	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO/SAT	3,69
8	FGTS	8,00
9	SECONCI-ESTADO	0,00
<b>TOTAL GRUPO A</b>		<b>37,49</b>

GRUPO B		%
10	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	18,91
11	FERIADOS	3,69
12	AUXILIO ENFERMIDADE	2,60
13	13 º SALARIO	8,33
14	LICENÇA PATERNIDADE	0,06
15	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56
16	DIAS DE CHUVA	0,00
17	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00
18	FÉRIAS	11,11
19	SALARIO MATERNIDADE	0,02
<b>TOTAL GRUPO B</b>		<b>45,28</b>

GRUPO C		%
20	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,43
21	AVISO PREVIO TRABALHADO	1,86
22	FÉRIAS INDENIZADAS	1,21
23	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,00
24	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00
<b>TOTAL GRUPO C</b>		<b>5,50</b>

GRUPO D		%
25	INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,41
26	INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E INCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,70
<b>TOTAL GRUPO D</b>		<b>8,11</b>

TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS		96,38
---------------------------------	--	-------

  
**Ervelton de Andrade Amorim**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132177-3

**JOSE IRIVAM AMORIM: 692.444.4953**  
 Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM AMORIM 692444953  
 ND: CNBR; CNCP-Brasil; OU=1504570001150; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=(SEM BRANCO); OU=Assinatura CNB  
 JOSE IRIVAM AMORIM 692444953  
 Razão da sou o autor deste documento  
 Localidade:  
 Data: 2023.06.12 11:25:01-03:00  
 Font: PDF Reader, versão: 12.1.2

**JOSÉ IRIVAM AMORIM - EMPRESARIO**  
 CPF: 692.454.449-53  
 RG: 1602440-0

**07.258.202/0001-87**  
**ANDRADE & AMORIM**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**  
 R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
 88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
 São João Batista - Sta. Catarina

São João Batista, 13 de junho de 2023



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação  
Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 39/2023

A Empresa **Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem Eireli** inscrito sob o CNPJ n.º 07.258.202/0001-87, sediada na Rua Doutor Almir Zunino, N° 564, no Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, com o CEP 88.240-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Irivam Amorim, portador da Carteira de Identidade n.º 1602440-0 e do CPF n.º 692.454.449-53, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa **Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem Eireli**, CNPJ n.º 07.258.202/0001-87 e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Comissão de Licitação ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São João Batista, 13 de junho de 2023.



**Emvelton de Andrade Amorim**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 132177-3


Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM AMORIM 6924544953  
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=78540705000199, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE IRIVAM AMORIM 6924544953  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2023.06.12 10:53:27-0300'  
Fórmula PDF Reader Versão: 12.1.2

**JOSE IRIVAM AMORIM**  
AMORIM:69245444953

**JOSÉ IRIVAM AMORIM**  
CPF: 692.454.449-53  
RG: 1602440-0  
EMPRESÁRIO



**07.258.202/0001-87**  
**ANDRADE & AMORIM**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**  
R. Dr. Almir Zunino, nº 564  
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo  
São João Batista - Sta. Catarina



Saraiva