



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS  
" GRANFPOLIS "

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

MUNICÍPIO: MAJOR GERCINO -SC

#### QUADRO DE SERVIÇOS

Serviço	DMT UTILIZADO (km)	Quantidade	Unidade	Memória de cálculo	Base	Código
<b>Demolições e Terraplanagem</b>						
Demolição de pavimento intertravado	5	8	m <sup>2</sup>	Área de pavimento a demolir	GRANFPOLIS	GRANF-DEMO-007
Remoção e Reassento de Paver	-	22	m	Área de meios fios a demolir	GRANFPOLIS	GRANF-DEMO-003
Execução de escavação horizontal	-	237,14	m <sup>3</sup>	Volume escavado trecho pav. novo	SICRO	5501880
Compactação de Aterro	-	51,26	m <sup>3</sup>	volume de aterro	SICRO	5503041
Transporte de material excedente	5	1672,92	tonxkm	Material escavado e não utilizado em aterros	SICRO	5915321
<b>Pavimentação</b>						
Área de pavimentação - Regularização	-	1118,66	m <sup>2</sup>	RETIRADO DO CAD	SICRO	4011209
Volume de Base	-	167,80	m <sup>3</sup>	área *0,15m	GRANFPOLIS	GRANF-PAV-015
Carga e descarga de agregados	-	268,48	ton	volume * 1,6ton/m <sup>3</sup>	SICRO	5914351
Transporte de materiais pétreos	56	15034,79	tonxkm	BGS*1,6*dm	SICRO	5915321
Pavimentação com Bloco Sextavado - 8cm	-	1118,66	m <sup>2</sup>	RETIRADO DO CAD	SINAPI	92394
Assentamento de meio fio em trecho reto	-	550	m	Comprimento retirado do CAD	SINAPI	94273
<b>Drenagem</b>						
Tubo de concreto 40 cm	-	147	m	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SINAPI	92809 / 7785
Boca Bueiro 0,40m	-	1	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SICRO	804061
Enrocamento de Pedra	-	20	m <sup>3</sup>	ENROCAMENTO PARA BOCA DE BUEIRO	GRANFPOLIS	GRANF-ENRO-001

Canaleta Meia Cana d=40cm	-	260	m	ESTACA 5+10 A 12 AMBOS LADOS	SICRO	2003801
Escavação de Vala	-	198,45	m³	Media de escavação a montante e jusante no trecho * comprimento * diâmetro +0,50m	SICRO	4805757
Lastro de Vala	-	2,94	m³	Diâmetro+0,5 * 0,05 * comprimento	SINAPI	101623
Reaterro com solo escavado	-	140,48	m³	Diferença entre escavação e reaterro	SICRO	4815671
Transporte de material excedente	5	521,77	tonxkm	(vol. Esc. - vol. reaterro)*5*1,8	SICRO	5915321
Caixa de Captação Tipo 2	-	3	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SINAPI	101801
Caixa de Captação Tipo 1	-	2	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	GRANFPOLIS	GRANF-CC-006
Caixa de Talvegue	-	4	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	GRANFPOLIS	GRANF-CT-001
<b>Sinalização Viária Vertical e Horizontal</b>						
Placa R1	-	1	und	RETIRADO DO CAD	SICRO	5213444 + 5213855

---

**VINÍCIUS FELLER**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/SC 147.982-3**