I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	ESTRADA GERAL DO CAMPINHO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	EXECUÇÃO TRECHO - 01 - 160 METROS (00+00 ATÉ 8+00)	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	21,00%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
EXECUÇÃO TRECHO - 01 - 160 METROS (00+00 ATÉ 8+00)									**310.334,26**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.735,64**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**2.735,64**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	502,41	BDI 1	607,92	2.735,64	RA
2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**9.844,80**	
2.1.			**ESCAVAÇÕESE ALARGAMENTOS - DMT BOTA FORA DE 1,40KM**					**-**	**9.844,80**	
2.1.1.	SICRO	5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	840,00	9,69	BDI 1	11,72	9.844,80	RA
3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**44.963,16**	
3.1.			**GALERIAS E ALAS**					**-**	**44.963,16**	
3.1.1.	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	63,00	8,94	BDI 1	10,82	681,66	RA
3.1.2.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	4,20	156,98	BDI 1	189,95	797,79	RA
3.1.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	28,00	96,40	BDI 1	116,64	3.265,92	RA
3.1.4.	SINAPI	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	UN	6,00	1.180,88	BDI 1	1.428,86	8.573,16	RA
3.1.5.	SICRO	0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	3,00	383,77	BDI 1	464,36	1.393,08	RA
3.1.6.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	31,90	21,01	BDI 1	25,42	810,90	RA
3.1.7.	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	38,29	0,94	BDI 1	1,14	43,65	RA
3.1.8.	SICRO	2003345	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	320,00	58,15	BDI 1	70,36	22.515,20	RA
3.1.9.	SICRO	2003097	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais	m	5,00	1.137,49	BDI 1	1.376,36	6.881,80	RA
4.			**PAVIMENTAÇÃO - DMT 72,60KM**					**-**	**249.959,86**	
4.1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - e=1,25 d=1,60**					**-**	**249.959,86**	
4.1.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	778,40	1,89	BDI 1	2,29	1.782,54	RA
4.1.2.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	116,76	195,78	BDI 1	236,89	27.659,28	RA
4.1.3.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	186,82	3,00	BDI 1	3,63	678,16	RA
4.1.4.	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	16.953,55	0,94	BDI 1	1,14	19.327,05	RA
4.1.5.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	44,00	235,26	BDI 1	284,66	12.525,04	RA
4.1.6.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	70,40	3,00	BDI 1	3,63	255,55	RA
4.1.7.	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	6.388,80	0,94	BDI 1	1,14	7.283,23	RA
4.1.8.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	880,00	2,81	BDI 1	3,40	2.992,00	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	ESTRADA GERAL DO CAMPINHO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	EXECUÇÃO TRECHO - 01 - 160 METROS (00+00 ATÉ 8+00)	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	21,00%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
EXECUÇÃO TRECHO - 01 - 160 METROS (00+00 ATÉ 8+00)									**310.334,26**	
4.1.9.	SINAPI	103907	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	880,00	166,57	BDI 1	201,55	177.364,00	RA
4.1.10.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	160,36	0,48	BDI 1	0,58	93,01	RA
5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL , HORIZONAL E ÓPITICA**					**-**	**2.830,80**	
5.1.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ÓPTICA (FAIXA DUPLA AMARELA EIXO (2X0,15) - (FAIXA BRANCA BORDO 1X0,15)**					**-**	**2.830,80**	
5.1.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	84,00	27,85	BDI 1	33,70	2.830,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO
Local

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.06.10 22:13:44 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: 0